

PLANILHA DE ESTACAS DE HÉLICE CONTÍNUA			PLANILHA REFERÊNCIA SINAPI ABRIL/2022					
ITEM	CODIGO SINAPI/SETOP	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR REF. UNITÁRIO	BDI	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
1	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, EXCLUSIVE CONCRETO, ARMADURA, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO).	M	1000				
2	100652	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, EXCLUSIVE CONCRETO, ARMADURA, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO).	M	1000				
3	ED-49714	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT DE 50,1 A 100 KM.	SE	6				
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$</b>	<b>-</b>

\_\_\_\_\_  
 Responsável Técnico  
 Carimbo e Assinatura

Composição 01	Base: Sinapi 100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, EXCLUSIVE CONCRETO, ARMADURA, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO).	METROS	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
COMPOSICAO	90675	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,06		
COMPOSICAO	90674	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,03		
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25		
COMPOSICAO	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08		
COMPOSICAO	95579	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =16,0 MM. AF_11/2016	KG	2,24		
COMPOSICAO	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =	KG	0,22		
COMPOSICAO	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO RIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,03		
COMPOSICAO	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,10		
Valor do serviço, por unidade executada:						R\$ -

Composição 02	Base: Sinapi 100652	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, EXCLUSIVE CONCRETO, ARMADURA, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO).	METROS	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
COMPOSICAO	90675	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,08		
COMPOSICAO	90674	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,03		
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31		
COMPOSICAO	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10		
COMPOSICAO	95579	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =16,0 MM. AF_11/2016	KG	3,36		
COMPOSICAO	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =	KG	0,49		
COMPOSICAO	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO RIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,08		
COMPOSICAO	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,26		
Valor do serviço, por unidade executada:						R\$ -

Item		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT DE 50,1 A 100 KM.	SE	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
				6,00		

PLANILHA DE ESTACAS DE HÉLICE CONTINUA			PLANILHA REFERÊNCIA SINAPI ABRIL/2022					
ITEM	CODIGO SINAPI/SETOP	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR REF. UNITÁRIO	BDI	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
1	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, EXCLUSIVE CONCRETO, ARMADURA, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO).	M	1000				
2	100652	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, EXCLUSIVE CONCRETO, ARMADURA, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO).	M	1000				
3	ED-49714	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT DE 50,1 A 100 KM.	SE	6				
TOTAL GERAL							R\$	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO - MG</b>			
<b>VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA</b>			
<b>ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013</b>			
<b>Tipo de Obra</b>	<b>1ºQ</b>	<b>Médio</b>	<b>3º Q</b>
Construção de Edifícios			
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.			
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos			
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais			
Fornecimento de Materiais e Equipamentos			

---

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura