

Lista de Materiais

Alimentação	PVC rígido soldável		
		Tubos	
		25 mm	25.84 m
Água fria	Metais		
		Registro de gaveta bruto ABNT	
		1"	2 pç
		1.1/2"	2 pç
	PVC rígido soldável		
		Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água	
		32 mm - 1"	4 pç
		50 mm- 1.1/2"	2 pç
		Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
		32 mm - 1"	4 pç
		50 mm - 1.1/2"	4 pç
		Bucha de redução sold. longa	
		50 mm - 25 mm	2 pç
		Joelho 45 soldável	
		25 mm	3 pç
		32 mm	2 pç
		50 mm	2 pç
		Joelho 90° soldável	
		25 mm	9 pç
		32 mm	2 pç
		50 mm	3 pç
		Tubos	
		25 mm	16.19 m
		32 mm	4.94 m
		50 mm	19.71 m
		Tê 90 soldável	
		32 mm	3 pç
		50 mm	5 pç
		Tê de redução 90 soldável	
		50 mm - 25 mm	7 pç

Legenda

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO** DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

TÍTULO: PROJETO HIDRAULICO

USO: INSTITUCIONAL - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL

DETALHE: DETALHAMENTO HIDRAULICO, LISTA DE MATERIAIS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

DOCUMENTO: CNPJ.: 18.468.033/0001-26

ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA DAS INDÚSTRIAS COM RUA DO COMÉRCIO - DISTRITO MACAÚBAS DE CIMA - PATROCÍNIO/MG

DAEPA:

R.T. PROJETO:

TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639

TIAGO SAMUEL TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 149.357/D

R.T. EXECUÇÃO:

S.M.U.:

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE PATROCINIO
CNPJ.: 18.468.033/0001-26
DEIRÓ MOREIRA MARRA
PREFEITO MUNICIPAL

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

Nº DE UNIDADES	Nº DE PAVIMENTOS	ÁREA DO LOTE (M²)	ÁREA DE PROJEÇÃO (M²)	ZONEAMENTO (SIGLA)	TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	TAXA DE PERMEABILIDADE (%)	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)
01	01	1.687,98	205,64	ZR	12,18%	80,82%	0,12

ÁREAS	CONSTRUÍDA (M²)	A INCLUIR (M²)	A DEMOLIR (M²)	A CONSTRUIR (M²)	TOTAL (M²)
PRINCIPAL	-	-	-	205,64	205,64
DEPENDÊNCIA	-	-	-	-	-

SETOR:	QUADRA:	LOTE:	ESCALA:	DATA:	FOLHA:
64	02	205	INDICADA	JUNHO/ 2022	07 / 07