



Usuário: LETICIA DE MELO NUNES
CPF: 068.823.366-01

Sair do Sistema
31/03/2023 08:11 - v.3.9.5-b7762055

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 940108/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.468.033/0001-26 - MUNICIPIO DE PATROCINIO

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.476,39					
1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,24	H	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 388,73	—	1	GERAL 01	0,24	R\$ 388,73
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	6,00	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.087,66	—	1	GERAL 01	6,00	R\$ 3.087,66
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 14.341,80					
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	H	2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 5.012,04	—	1	GERAL 01	22,00	R\$ 2.506,02
								2	GERAL 02	22,00	R\$ 2.506,02
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	176,00	H	2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 9.329,76	—	1	GERAL 01	88,00	R\$ 4.664,88
								2	GERAL 02	88,00	R\$ 4.664,88
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 2.371.463,87					
3.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	17.469,29	M2	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 164.211,33	—	3	PAVIMENTAÇÃO 01	8.734,64	R\$ 82.105,62
								4	PAVIMENTAÇÃO 02	8.734,65	R\$ 82.105,71
3.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	17.469,29	M2	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 34.239,80	—	3	PAVIMENTAÇÃO 01	8.734,64	R\$ 17.119,89
								4	PAVIMENTAÇÃO 02	8.734,65	R\$ 17.119,91
3.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM-30	17.469,29	M2	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 171.897,82	—	3	PAVIMENTAÇÃO 01	8.734,64	R\$ 85.948,86
								4	PAVIMENTAÇÃO 02	8.734,65	R\$ 85.948,96
3.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	17.469,29	M2	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 97.303,94	—	3	PAVIMENTAÇÃO 01	8.734,64	R\$ 48.651,94
								4	PAVIMENTAÇÃO 02	8.734,65	R\$ 48.652,00
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	873,46	M3	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 1.886.201,94	—	3	PAVIMENTAÇÃO 01	436,73	R\$ 943.100,97
								4	PAVIMENTAÇÃO 02	436,73	R\$ 943.100,97

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.288,94	M3XKM	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 17.609,04	—	3	PAVIMENTAÇÃO 01	3.144,47	R\$ 8.804,52
								4	PAVIMENTAÇÃO 02	3.144,47	R\$ 8.804,52
4	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES					R\$ 267.305,92					
4.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	4.367,96	M	4	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 245.260,96	—	5	URBANIZAÇÃO 01	2.183,98	R\$ 122.630,48
								6	URBANIZAÇÃO 02	2.183,98	R\$ 122.630,48
4.2	REBAIXAMENTO DE CALÇADA LARGA (NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO (LARGURA DA CALÇADA IGUAL OU MAIOR QUE 3,00M), COM DEMOLIÇÃO.	33,00	UN	4	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 17.897,88	—	6	URBANIZAÇÃO 02	33,00	R\$ 17.897,88
4.3	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA LARGURA= 1,50 M (COM DEMOLIÇÃO - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO.	1,00	UN	4	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 899,52	—	6	URBANIZAÇÃO 02	1,00	R\$ 899,52
4.4	PASSAGEM ACESSIVEL	4,32	M2	4	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 3.247,56	—	6	URBANIZAÇÃO 02	4,32	R\$ 3.247,56
5	SINALIZAÇÃO					R\$ 25.177,83					
5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	3.914,11	M	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 23.406,38	—	7	SINALIZAÇÃO	3.914,11	R\$ 23.406,38
5.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	61,68	M2	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.771,45	—	7	SINALIZAÇÃO	61,68	R\$ 1.771,45
6	DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 388,73					
6.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,24	H	6	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 388,73	—	8	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,24	R\$ 388,73