

1 PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/100

ÁREA TOTAL DO PAVIMENTO: 2.068,80 m²

01 - Tabela de Portas 02

Tipo	Contador	Do ambiente
80 x 210 cm Externa	1	Sala de aula 6
80 x 210 cm Externa	1	Sala de aula 5
80 x 210 cm Externa	1	Sala de aula 4
80 x 210 cm Externa	1	Sala de aula 3
80 x 210 cm Externa	1	Sala de aula 1
80 x 210 cm Externa	1	Sala de aula 2
80 x 210 cm Externa	1	Banheiro Feminino
80 x 210 cm Externa	1	Banheiro PCD Feminino
80 x 210 cm Externa	1	Banheiro PCD Masculino
80 x 210 cm Externa	1	Banheiro Masculino

02 - Tabela de Ambientes

Nome	Área
Banheiro Feminino	11.14 m²
Banheiro Masculino	20.05 m²
Banheiro PCD Feminino	4.29 m²
Banheiro PCD Masculino	4.52 m²
Sala de aula 1	50.43 m²
Sala de aula 2	50.43 m²
Sala de aula 3	50.43 m²
Sala de aula 4	50.43 m²
Sala de aula 5	50.43 m²
Sala de aula 6	50.43 m²

03 - Tabela de Janelas

Tipo	Contador	Largura	Altura
JANELA AÇO E VIDRO BASCULANTE 300X60	2	3.00	0.60
JANELA AÇO E VIDRO BASCULANTE 300X150	12	3.00	1.60
Maxim Ar 0,80x0,50	4	0.80	0.50

MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

REF.	Dimensões (cm)	QUANT.	h do peitoril (cm) / TIPO	AMBIENTES
	80 x 50	2	160 cm - basculante	Banho, cozinha, despensa, DML, sanitário (cozinha) e sanitários PNE (administrativo)
	300 x 60	2	220 cm - basculante	Sanitários e vestiários masculinos (blocos E e F)
	300 x 150	35	165 cm - basculante	Salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório, informática e sala de grêmio

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

REF.	Dimensões (cm)	QUANT.	TIPO	AMBIENTES
	80 x 210	6	1 folha - de abrir c/ visor de vidro e chapa metálica	Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio e informática
	80 x 210	4	1 folha - de abrir	Sanitários PNE (adm.) e entrada dos sanitários e vestiários

* UTILIZAR VIDRO MINIBOREAL NAS JANELAS DOS SANITÁRIOS.

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO: 5.000 m²		
	TAXA DE OCUPAÇÃO: 41,37%	
ÁREA A CONSTRUIR: 510,80m²	ÁREA CONSTRUÍDA: 1558,00m²	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,41

ÁREAS EDIFICAÇÕES	ÁREA TOTAL EDIFICADA
BLOCO À AMPLIAR	510,80 m²
QUADRA	704,00 m²
BLOCO EXIXTENTE	854,00 m²
TOTAL ÁREA	2.068,80 m²

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO** DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

TÍTULO: PROJETO DE ACRÉSCIMO

USO: INSTITUCIONAL

DETALHE: PLANTA BAIXA, QUADRO DE ESQUADRIAS, QUADRO DE ÁREAS E ESPECIFICAÇÕES.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

DOCUMENTO: CNPJ.: 18.468.033/0001-26

ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA PINTO DIAS, 1871 - OLÍMPIO NUNES - PATROCÍNIO/MG

DAEPA:

R.T. PROJETO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA, CREA: 149.357/D

R.T. EXECUÇÃO:

S.M.U.:

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO, CNPJ.: 18.468.033/0001-26

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

Nº DE UNIDADES	Nº DE PAVIMENTOS	ÁREA DO LOTE (m²)	ÁREA DE PROJEÇÃO (m²)	ZONEAMENTO (SIGLA)	TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	TAXA DE PERMEABILIDADE (%)	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)
01	01	5.000,00	2.068,80	ZCS	41,37%	37,18%	0,41

ÁREAS	CONSTRUÍDA (m²)	A INCLUIR (m²)	A DEMOLIR (m²)	A CONSTRUIR (m²)	TOTAL (m²)
PRINCIPAL	1.558,00	-	-	510,80	2.068,80
DEPENDÊNCIA	-	-	-	-	-

SETOR	QUADRA	LOTE	ESCALA	DATA	FOLHA
20	01	896	INDICADA	NOVEMBRO/ 2022	01 / 03